












1. 機材の確認

(1) 施工者が準備するもの

- インパクトレンチ(17mmソケット、+ドライバービット)
- ハンマードリル(コンクリートドリル 10.5 M10オールアンカー穴あけ用)
- スパナ等(10・17・19)
- 六角レンチ(3mm)
- 水平器(できればレザ-水平器)
- スケール
- ハンマー(3ポンド以上)
- コードリール(100Vの電源)
- 掃除機、ウエス、掃除用具

(2) 出荷基本セット

	名称	形状	備考
1	レール1式 (標準レール L=1,800、 調整レール、 ジョイント金具付)	L=1,800 	
2	ジョイント用ボルト (M6x20)		
3	エンドプレート (1ラインにつき2枚)		
4	タッピングビス エンドプレート用	4 	
5	中間ストッパー (図面上必要に応じて)	12t 	
6	調整ライナー (アンカー穴1枚につき、 3.2t 3枚、1.6t 2枚 但し1ライン5M未満の 場合は、各々2枚)		
7	駐輪ユニット1式	Hタイプ  Lタイプ  Fタイプ 	
8	アンカーボルト (オールアンカー C-1060トブメッキ、 アンカー穴数+2%)		
9	予備ジョイント金具1式		
10	予備クッション (ユニット数の10%)		